

Úszómedence Felújítási/Fóliázási Árajánlat

Dátum: 2026.02.19.

Megrendelő: Miklóssy János Sportközpont

Helyszín: Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5, 6090

A helyszíni szemle során a medencét személyesen megtekintettük, annak szerkezeti és gépészeti állapotát részletesen felmértük. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a jelenlegi burkolat elhasználtsága, valamint több beépített szerelvény műszaki állapota indokoltá teszi a teljes körű felújítást. A tartós, üzembiztos és vízzáró működés kizárólag korszerű, szakszerűen kivitelezett fóliázással biztosítható, amely hosszú távú megoldást jelent a létesítmény számára.

A medence főbb adatai:

Méretek: 20 m x 33,33 m

Vízmélység: 1,25 m – 1,55 m

A vállalt műszaki tartalom az alábbiakat foglalja magában:

A meglévő burkolat és hibás rétegrend szükséges mértékű bontása és eltávolítása. A teljes felület mechanikai tisztítása, portalanítása, szerkezeti hibák javítása. Repedések, felületi egyenetlenségek javítóanyaggal történő kezelése, az aljzat alkalmassá tétele fóliázásra. A teljes felületen védő geotextília réteg elhelyezése a fólia mechanikai védelme érdekében.

A medence teljes belső felületének burkolása 1,5 mm vastagságú, UV-álló, erősített PVC medencefóliával. A fal- és fenécsatlakozások precíz kialakítása, sarokképzések megerősítése. A fólia hőleghesztéssel történő illesztése, varratok folyamatos ellenőrzése. A víz alatti szerelvények – befűvők, elszívók, átvezetések – szakszerű körbevigása, tömítése és visszaszerelése a teljes vízzáróság biztosítása érdekében.

A helyszíni felmérés alapján az alábbi kiegészítő munkálatok elvégzése szükséges vagy indokolt: víz alatti szerelvények cseréje, tömítések pótlása, perem- és csatlakozó szerkezetek javítása, szerkezeti repedések kezelése, valamint a gépészeti csatlakozások műszaki felülvizsgálata, illetve a túlfolyónál található rács cseréje.

A kivitelezés várható időtartama: 14 munkanap.

A munkavégzés a medence műszaki állapotától és az időjárási körülményektől függ.

Árajánlat összesítés:

Medence teljes fóliázása anyaggal és kivitelezéssel: **37.736.500 Ft + ÁFA**

Összesen nettó: **37.736.500 Ft.**

ÁFA: **10.188.855 Ft.**

Bruttó végösszeg: **47.925.355 Ft.**

A Hold Park Kft. a munkát kizárólag a szakmai előírásoknak megfelelően, teljes műszaki felelősséggel vállalja. A kivitelezés célja nem csupán esztétikai felújítás, hanem hosszú távon stabil, vízzáró és üzembiztos medenceszerkezet kialakítása.